

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAYS D'EGLETONS			
CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS – Boulevard des Chadaux – 19300 Egletons			
C.C.T.P. - D.Q. - LOT N° 9 - SERRURERIE - CLOTURES			
	Quant.	P. U.	Montant HT
<p><u>PREAMBULE :</u> Le coût des échafaudages, étaielements, signalisation, protection et autorisations nécessaires à la bonne exécution du présent lot est inclus dans les prix remis par l'Entreprise, ainsi que le coût des installations de chantier et des nettoyages incombant au présent lot.</p>			
<p><u>9.1 Porte de garage.</u> dim. 237⁵ x 212⁵ ht - Fourniture et pose de porte de garage basculante, débordante avec rails de guidage au plafond compris renfort sur charpente si nécessaire de chez TUBAUTO ou similaire comprenant : - Cadre en tôle d'acier galvanisé pliée. - Tabliers en tôle d'acier avec ossature et ressorts d'équilibrage. - Guidages par galets en nylon. - Verrouillage par loquets commandés par tringle et serrure à canon à clefs. - Finition par revêtement de peinture d'apprêt (teinte blanche). - compris toutes sujétions de mise en œuvre</p>			
A Prévoir : pour les 5 logements	Nombre	U	5
<p><u>9.2 Boîte aux lettres.</u> - Boîtes aux lettres individuelles destinées à être mises en œuvre à l'extérieur près des portillons (la position exacte sera à définir avec l'architecte) dans la zone comprise entre 0,90 m et 1,30 m de hauteur. - Boîtes aux lettres conformes à la norme NF.D. 27.405 y compris fourniture et pose du support (à prévoir dans ce lot), scellements et toutes sujétions. Teinte verte.</p>			
A Prévoir : pour les 5 logements	Nombre	U	5
<p><u>9.3. Portail métallique :</u> Fourniture et mise en œuvre de portail métallique comprenant : cadre métallique en carré 40 x 40 mm avec fers ronds de 15 mm soudés sur le cadre et dépassant de 10 cm en-dessous et au-dessus du cadre métallique compris poteaux métalliques, jambe de force métallique, gonds, serrure avec cylindre intégré et poignée. Traitement anticorrosion de l'ensemble avec finition par thermolaquage (label thermo-acier) compris toutes sujétions de terrassement, béton, scellements, d'exécution et de pose. Teinte au choix de l'architecte.</p>			
<p><u>Dimensions</u> : 1,05 m (pour passage 1 m) x 1 m^{ht} (1 vantail) Emplacement suivant plan</p>			
A Prévoir : pour les 5 logements	Nombre	U	5
<p><u>9.4. Cloture :</u> Comprenant :</p>			
<p>a) Fourniture et pose de poteaux en fer en forme de T de 40 mm et contreventement lorsque nécessaire, ht 1,20 m compris scellement en pied, espacés de 2,50 m environ, compris traitement anti-corrosion et 3 couches de peinture finition anti-rouille.</p>			
<p>b) Fourniture et mise en place de grillage plastifié simple torsion de 1,20 m</p>			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAYS D'EGLETONS				
CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS – Boulevard des Chadaux – 19300 Egletons				
C.C.T.P. - D.Q. - LOT N° 9 - SERRURERIE - CLOTURES				
		Quant.	P. U.	Montant HT
de haut compris 3 fils porteurs avec tendeurs et toutes sujétions.				
suivant plan masse (plan de clôtures). Lin ml		292,00		
MONTANT HT LOT N°9 :.....				
T.V.A. 20% :.....				
MONTANT TTC LOT N°9 :.....				
NOTA GENERAL :				
En cas d'insuffisance avérée de nettoyage de la part de l'Entreprise (mentionnée sur un compte rendu de chantier), une retenue de 5% sur le montant de son marché sera appliquée.				
Si dans un délai de 2 semaines à partir de la réunion de chantier où la demande de nettoyage a été formulée par l'architecte celui-ci n'a pas été effectué, une entreprise de nettoyage spécialisée sera mandatée aux frais de l'Entreprise.				
L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux avant la remise de son offre.				
VARIANTE 9.1. : Boîtes aux lettres collectives				
- Suppression de l'art. 9.2. Boîtes aux lettres				
Nombre U		5		-
- Fourniture et pose de bloc de boîtes aux lettres collectives extérieures de chez Léabox ou similaire sur pieds à sceller (compris terrassement, béton scellements etc...) en tôle d'acier galvanisé, à ouverture totale, conforme à la norme NF D 27-405, anti-vandalisme grades 3, garantie anticorrosion 10 ans. Peinture polyester teinte au choix de l'architecte				
Bloc de 5 boîtes 425 x 1548 Ensemble Ens		1		+
A prévoir : A l'entrée du "lotissement"				
Nota :				
Pour une conformité à la loi Handicap, une hauteur de pose de 1720 mm du sol au haut du bloc sera respecté.				
MONTANT HT de la VARIANTE 9.1. :.....				
T.V.A. 20% :				
MONTANT TTC de la VARIANTE 9.1. :.....				
VARIANTE 9.2. : Portail métallique - Plus value				
- Suppression de l'art. 9.3. Portail métallique				
Nombre U		5		-
- Fourniture et mise en œuvre de portail métallique comprenant : cadre métallique en carré 40 x 40 mm avec fers ronds de 15 mm soudés sur le cadre et				

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAYS D'EGLÉTONS			
CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS – Boulevard des Chadaux – 19300 Egletons			
C.C.T.P. - D.Q. - LOT N° 9 - SERRURERIE - CLOTURES			
	Quant.	P. U.	Montant HT
dépassant de 10 cm en-dessous et au-dessus du cadre métallique compris poteaux métalliques, jambe de force métallique, gonds, serrure avec cylindre intégré et poignée. Traitement anticorrosion de l'ensemble avec finition par thermolaquage (label thermo-acier) compris toutes sujétions de terrassement, béton, scellements, d'exécution et de pose. Teinte au choix de l'architecte.			
<u>Dimensions</u> : 1,25 m (pour passage 1 m) x 1 m ^{ht} (1 vantail) Emplacement suivant plan			
A Prévoir : pour les 5 logements	Nombre	U	
	5		+
MONTANT HT de la VARIANTE 9.2. (plus value) :			+
T.V.A. 20% :			+
MONTANT TTC de la VARIANTE 9.2. (plus value) :			+